



Внимание производителя работ!  
Работа в охранной зоне ЛЭП без наряда-допуска,  
наблюдающего от эксплуатирующей организации и  
производителя работ  
ЗАПРЕЩЕНА!!!

Провод на ВЛИ 0,38 кВ  
магистральный участок СИП2 3x95+1x95  
туловищный участок СИП2 3x70+1x70  
фонарная линия СИП2 3x16+1x16



Условные обозначения

- Существующая ВЛИ 0,38 кВ
- Проектируемая ВЛИ 0,38 кВ
- Существующая опора ВЛ 0,4 кВ
- Проектируемая опора ВЛ 0,4 кВ
- Повторное заземление нулевого провода Rзаз 30 Ом
- Светильник наружного освещения
- $\Delta U=3,7\%$  — Потери напряжения в проектируемой линии, %
- $I_{кз}=1203A$  — Ток однофазного короткого замыкания, А

Условные обозначения

- Существующая ВЛИ 0,38 кВ
- Проектируемая ВЛИ 0,38 кВ

$\Delta U=3,7\%$   
 $I_{кз}=1203 A$

				ГИП		7300-В-03-1112-ЭС		
				Нач.отг.		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от впады проектируемой КТП-1		
				ГИП		фидер 31 ПС № 356 в т.ч. ГИР, М.О. Павлово-посадский р-н,		
				Нач.отг.		северо-восточнее д. Саннино		
изм.	кол.уч.	Лист N док.	Подпись	Дата	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 фидер 31 ПС № 356			
Разраб.	Гореликов				СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ	
Нач.Отг.	Гореликов				Р	15		
Н.контр. Корнев					Открытое акционерное общество Энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"			
Проверил Корнев								

инв. N погр. Подпись и дата инв. N инв. N